



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA VALEA DOFTANEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea documentației tehnico –economice privind lucrările de balastare a unor drumuri comunale in comuna Valea Doftanei

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:

Văzând expunerea de motive a dlui Lucian Vileford Costea -Primarul comunei Valea Doftanei , cu privire la aprobarea documentației tehnico –economice privind lucrările de balastare a unor drumuri comunale in comuna Valea Doftanei

Luind in considerare referatul de specialitate intocmit de compartimentul Investitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei ;

Având in vedere prevederile art.44,alin (1) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36,alin.(1) ,alin(2),lit.b și alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare,


HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico –economică privind lucrările de balastare a unor drumuri comunale in comuna Valea Doftanei .

Art.2. Valoarea totală a lucrarilor este de 53 711,49 lei fără TVA.

Art.3. Primarul comunei Valea Doftanei va duce la indeplinire prezenta hotărâre.

Președinte de Ședință
Consilier local,
✍ Florin Crișan Serban



Contrasemnează:
Secretarul comunei
Valea Doftanei
✍ Vasile Piele


Valea Doftanei
12.05.2017
Nr. 40

Anexa la Hotarirea nr.40
din 12.05.2017

Presedinte de Sedinta
Consilier Local
Florin Ciprian Serban

PRIMARIE VALEA DOFTANEI
LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI - BALASTARE

CENTRALIZATOR




nr.crt.	DENUMIRE STRADA	LUNGIME (m)	LATIME (m)	SURAFATA (mp)
1	STRADA CRUCII	286	4	1144
2	STRADA IRISULUI	400	4	1600
		20	5.5	110
3	STRADA PISULUI	301	4	1204
4	STRADA ALEEA NUCILOR	80	3.5	280
5	STRADA N.IORGA	205	3.5	717.5
6	STRADA POVARNIS	180	4	720
7	STRADA BLANARI	140	4	560
8	STRADA SECAREI	77	3.8	292.6
9	STRADA SCHIORILOR	300	4	1200
	TOTAL			7,828

cod CPV - 45233141-2
Lucrari de intretinere
strazi

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI, COMUNA VALEA DOFTANEI
 OBIECTUL: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
 CATEGORIA DE LUCRARI: BALASTARE STRAZI
 Beneficiar: PRIMARIE VALEA DOFTANEI

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna cu dispde strop cu m a j. 5-8t	18,00	55,00	990,24
2 1337A	Autogreder pina la 175 cp	10,33	90,00	929,97
3 3546	Autogreder pina la 175cp	37,57	90,00	3 381,70
4 3553	Buldozar pe senile 65-80cp	44,63	70,00	3 124,17
5 4004	Compactor autopropcu rulour,(valturi) pina la 12tf	93,94	76,00	7 139,14
6 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	119,77	76,00	9.102,40
7 7405	Incarcator frontal pe pri-uri pina la 1,5-2,5	10,26	85,00	872,10
TOTAL			lei	25.539,71



Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI, COMUNA VALEA DOFTANEI
 OBIECTUL: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
 CATEGORIA DE LUCRARI: BALASTARE STRAZI
 Beneficiar: PRIMARIE VALEA DOFTANEI

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 5 = 2 x 4
0	1	2	3	4	
	Transport rutier				
1	TRA04A30 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treier sub 20t pe...dis.30 km.	80,00		15,00	1.200,00
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1.745,00		4,00	6 980,00
TOTAL				lei	8.180,00



Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI, COMUNA VALEA DOFTANEI
 OBIECTUL: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
 CATEGORIA DE LUCRARI: BALASTARE STRAZI
 Beneficiar: PRIMARIE VALEA DOFTANEI

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 11321	Finisor terasamente	425,84	9,00	3.832,59	
2 19931	Muncitor deservire constructii montaj	118,99	9,00	1.070,87	
3 19921	Muncitor deservire constructii-montaj	162,04	9,00	1.458,36	
4 319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale	436,25	9,00	3.926,25	
5 12821	Pavator	289,64	9,00	2.606,72	
TOTAL			lei	12.894,79	



Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI, COMUNA VALEA DOFTANEI
 OBIECTUL: LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
 CATEGORIA DE LUCRARI: BALASTARE STRAZI
 Beneficiar: PRIMARIE VALEA DOFTANEI

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in sisteme	mc	259,89	0,40	103,96		
2	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	1.026,25	0,00	0,00		
TOTAL				lei	103,96		



Ofertant,

CATEGORIA DE LUCRARI: BALASTARE STRAZI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		103,96	12.894,79	25.539,71	8.180,00	46.718,45
Alte cheltuieli directe:						
CAS	15,800 %	0,00	2.037,38	0,00	0,00	2.037,38
Accidente de munca si boli profesionale	0,242 %	0,00	31,21	0,00	0,00	31,21
Garantii sal. cola contrib.	1,100 %	0,00	141,84	0,00	0,00	141,84
Fond de sanatate	5,200 %	0,00	670,53	0,00	0,00	670,53
Somaj	0,500 %	0,00	64,47	0,00	0,00	64,47
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		103,96	15.840,22	25.539,71	8.180,00	49.663,88
Cheltuieli indirecte	5,000 %	5,20	792,01	1.276,99	409,00	2.483,19
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:		109,15	16.632,23	26.816,69	8.589,00	52.147,08
Profit	3,000 %	3,27	498,97	804,50	257,67	1.564,41
Total Inklusiv Profit:		112,43	17.131,20	27.621,20	8.846,67	53.711,49
TOTAL GENERAL:						53.711,49



Ofertant,

OBIECTIV:
OBIECTUL:
CATEGORIA DE LUCRARI:
Beneficiar:

LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI, COMUNA VALEA DOFTANEI
LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI
BALASTARE STRAZI
PRIMARIE VALEA DOFTANEI

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA



Nr. Capitolul de lucrari	0	1	U.M.	Cantitatea	3	Pretul unitar	TOTAL
						(exclusiv TVA)	(exclusiv TVA)
						-lei-	-lei-
						4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in: ...teren catg. 2	100	10,26	mc	191,80	1.967,87
						material:	0,00
						manopera:	0,00
						utilaj:	191,80
						transport:	0,00
2	TSC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective...TSCB1 teren catg. 2	100	10,26	mc	112,70	1.156,30
						material:	0,00
						manopera:	0,00
						utilaj:	112,70
						transport:	0,00
3	AUT7405	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 1,5-2,5	ora	10,26		85,00	872,10
						material:	0,00
						manopera:	0,00
						utilaj:	85,00
						transport:	0,00
4	TRI1AA08C3	Sortare materiale, balast, anrocamente, funcile de granulatie	tona	1.745,00		2,25	3.926,25
						material:	0,00
						manopera:	2,25
						utilaj:	0,00
						transport:	0,00
5	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.745,00		4,00	6.980,00
						material:	0,00
						manopera:	0,00
						utilaj:	0,00
						transport:	4,00
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	782,80		20,64	16.153,70
						material:	0,09
						manopera:	3,33
						utilaj:	17,21
						transport:	0,00
7	DH02XB	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime, cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100	78,28	mp	11,88	929,97
						material:	0,00
						manopera:	0,00
						utilaj:	11,88
						transport:	0,00
8	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisp sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in... pamant necoeziv	100	78,28	mp	172,87	13.532,26
						material:	0,40
						manopera:	81,27
						utilaj:	91,20
						transport:	0,00
9	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	80,00		15,00	1.200,00
						material:	0,00
						manopera:	0,00
						utilaj:	0,00
						transport:	15,00